



ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

ГУРЖІЙ АННА ОЛЕКСІЇВНА

Кваліфікаційний сертифікат

серія АР № 004920

Висновок

№ 10/01-2019

щодо забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема забезпечення безперешкодного доступу до будівлі та навчальних класів (груп) Криворізького технічного коледжу Національної металургійної академії України

Кривий Ріг 2019р.



ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ГУРЖІЙ АННА ОЛЕКСІЇВНА
Кваліфікаційний сертифікат
серія АР № 004920

Висновок

№ 10/01-2019

щодо забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема забезпечення безперешкодного доступу до будівлі та навчальних класів (груп) Криворізького технічного коледжу Національної металургійної академії України

Розробив



Гуржій А. О.

Кривий Ріг 2019р



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 004920

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

інженер-проектувальник
(найменування професії)

Виданий про те, що Гуржій Анна Олексіївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі - Комісія) від _____ № _____
(рішенням відповідної _____ секції Комісії
від 13.11.2012 № 32 , затвердженням президією
Комісії 16.11.2012 № 30-ІІІ).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 19.11 20 12 року
за № 4315 .

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки
експлуатації, забезпечення захисту від шуму

Дата видачі 16.11 20 12 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Губень П.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1 Загальні положення

Вихідними даними для формування висновку про стан будівлі та навчальних приміщень Криворізького технічного коледжу та гуртожитку Національної металургійної академії України щодо забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі МГН) є: технічна документація, паспорти БТІ, матеріали фото фіксації та результати замірів.

Базовим нормативним документом для формування висновку є ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» - наказ Міністерства України від 25.04.18 р. № 106.

2. Загальна характеристика будівлі

Будівлі Криворізького технічного коледжу та гуртожитку розташовані в зоні житлової забудови Металургійного району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Будівлі експлуатуються за призначенням.

Будівля Криворізького технічного коледжу Національної металургійної академії України без підвалу, прямокутної в плані формі. Має вхідні групи: центральну - основну та евакуаційні.

Будівля гуртожитку з підвалом, прямокутної в плані формі. Має дві вхідні групи: центральну - основну та евакуаційну.

Взам. вик. №	Підписи і дата								
Лист. № подл.							10/01-19 ЕВ. ПЗ		
	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Висновок щодо забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема забезпечення безперешкодного доступу до будівлі та навчальних класів (груп).		
	Розроботал	Гуржий				2019			
							Стадія	Лист	Листов
							ТЗ	1	14
							ФО-П Гуржий А. О.		

3. Основні терміни та визначення понять

Відповідно ДБН В.2.2-17:2006 до маломобільних груп населення (МГН) належать люди, що відчують труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуг, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. В експертному висновку до маломобільних груп населення віднесені інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров'я та люди, що пересуваються на інвалідних візках.

Доступність для МГН будинків і споруд - це реалізований комплекс архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки МГН.

4. Мета роботи

Мета обстеження - одержати об'єктивну і вичерпну інформацію, щодо засобів забезпечення будівлі та приміщень Криворізького технічного коледжу та гуртожитку, щодо наявності комплексу архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів, що відповідають нормативним вимогам ДБН В.2.2-17:2006 забезпечення доступності і безпеки МГН.

5. Загальні вимоги до будівлі та приміщень навчальних закладів

5.1 Входи і шляхи руху до будинків

При обстеженні вхідних груп будівлі Криворізького технічного коледжу, гуртожитку та шляхів доступу до будівлі, було виявлено:

1. Вхідна площадка при вході до Криворізького технічного коледжу та гуртожитку має навіс. Ширина навісу перевищує 2,5 м, що відповідає вимогам діючих норм.

Взам. №	Підписи в дот.	Інв. № подл.							10/01-19 ЕВ. ПЗ	Лист
										2
			Изм.	Кол.	Лист	Людок	Подпись	Дата		

2. Поверхня покриття вхідної площадки та вхідного тамбуру – тверді та не допускають ковзання при намоканні. Поперечний уклон у межах 1%, що відповідає вимогам діючих норм.
3. Відповідно до п. 6.1.1 ДБН В.2.2-17:2006 наявність одного входу пристосованого до МГН в будівлі Криворізького технічного коледжу та гуртожитку забезпечена (фото 1, 2, 3, 4).
4. Згідно архітектурно-планувальних рішень, будівля Криворізького технічного коледжу має два евакуаційних вихода, які відповідають вимогам, щодо безперешкодного пересування мало мобільних груп населення. (фото 5, 6).
5. В полотнах зовнішніх дверей, доступних інвалідам, в наявності оглядові панелі, заповнені прозорим і ударно міцним матеріалом, нижня частина яких повинна розташовуватися в межах 0,6 м від рівня землі, що відповідає вимогам діючих норм.
6. В нижній частині дверних полотен на висоті не менше 0,3 м від рівня землі відсутня протиударна захисна смуга.



Фото 1

Центральний вхід Криворізького технічного коледжу

Взам. нив. №	
Підпис і дата	
Мив. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

10/01-19 ЕВ. ПЗ

Лист
3



Фото 2

Центральний вхід Криворізького технічного коледжу

Всім. нм. №					
Підпис в дати					
Им. № подл.					
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
10/01-19 Ев. ПЗ					Лист
					4



Фото 3

Центральний вхід Криворізького технічного коледжу

Взам. нн. №	
Підпис і дата	
№ в. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	Модок	Подпись	Дата

10/01-19 ЕВ. ПЗ

Лист
5



Фото 4

Центральний вхід гуртожитку Криворізького технічного коледжу

Лист № подл.	Підпис і дата	Взам. №					10/01-19 ЕВ. ПЗ	Лист
								6
Изм.	Кол.	Лист	Лодок	Подпись	Дата			Формат А4



Фото 5

Евакуаційний вихід №1 Криворізького технічного коледжу

Взам. нзм. №	
Підпис і дата	
Изм. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

10/01-19 ЕВ. ПЗ

Лист

7



Фото 6

Евакуаційний вихід №2 Криворізького технічного коледжу

7. Відповідно до п. 6.1.5 ДБН В.2.2-17:2006 та наявності інженерно-технічних, ергономічних заходів, а також організації навчального процесу, в будівлі Криворізького технічного коледжу є навчальні аудиторії, які дають змогу безперешкодно потрапляти до навчальних приміщень.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Изм. №

Изм.	Кол.	Лист	Медок	Подпись	Дата

10/01-19 ЕВ. ПЗ

Лист
8

8. Архітектурно-планувальні рішення будівлі Криворізького технічного коледжу згідно з нормативними вимогами до шляхів евакуації людей та МГН з будинку відповідають п. 6.1.6 ДБН В.2.2-17:2006, а саме: при русі крісла-коляски в одному напрямку ширина коридору становить 1,5 м; ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями фактично становить 1,2 м; ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями фактично становить 1,4 м; діаметр зони для самостійного розвороту на 90-180° інваліда на кріслі-колясці відповідає нормативним вимогам.
9. При обстеженні входних груп відповідно до п. 6.1.9 ДБН В.2.2-17:2006 на ділянках підлоги на шляхах руху МГН на відстані 0,6 м перед дверними прорізами і входами на сходи і пандуси, а також перед поворотом комунікаційних шляхів відсутні попереджувальні рифлені і (або) контрастно забарвлені поверхні.
10. Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні фактично становить 1,1 м.



Фото 7

Доступність до навчальних аудиторій Криворізького технічного коледжу

10/01-19 ЕВ. ПЗ

Лист

9

Формат А4

Изм.	Кол.	Лист	Медок	Подпись	Дата

Изм. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.



Фото 8

Доступність до навчальних аудиторій Криворізького технічного коледжу

5.2 Сходи і пандуси

Ширина маршруту сходів центральної вхідної групи, доступних МГН становить 20 м. Відповідно до п. 6.2.1 ДБН В.2.2-17:2006 не передбачається улаштування додаткових розподільчих поручнів. Ширина, висота та уклін проступів сходів центральної вхідної групи відповідають п. 6.2.2 ДБН В.2.2-17:2006, а саме: ширина проступів сходів становить 0,35 м, висота - 0,1 м, а уклін не перевищує 1:2.

Евакуаційний вихід має перепад висоти відносної відмітки першого поверху та планувальної відмітки землі менше 0,2 м і фактичний уклін пандусу становить 9 %, що відповідає вимогі п. 6.2.3 ДБН В.2.2-17:2006.

Відповідно до п. 6.3.2 ДБН В.2.2-17:2006 на вхідних дверях для інвалідів на кріслах-колясках в наявності кнопка виклику.

Изм.	Кол.	Лист	Недок	Подпись	Дата

10/01-19 ЕВ. ПЗ

Лист

10

Вхідна група центрального входу гуртожитку Криворізького технічного коледжу має перепад планувальних відміток, тому для безперешкодного доступу МГН до будівлі передбачені заходи з улаштування поручнів. Необхідно розробити заходи щодо організації односторонньої огорожі поручнями на пандусі центрального входу будівлі. Висоту та ергономічні характеристики огорожі прийняти відповідно п. 6.2.5-6.2.7 ДБН В.2.2-17:2006.

5.3 Санітарно-гігієнічні приміщення

При обстеженні санітарно-побутових приміщень в будівлі Криворізького технічного коледжу, гуртожитку на предмет доступності МГН на кріслах - колясках, рекомендовано виконати вимоги п. 6.6.5, 6.6.5. Геометричні параметри та розміри в плані санітарно-побутових приміщень не відповідають вимогам норм та табл. 1 ДБН В.2.2-17:2006 для безперешкодного доступу особам, що пересуваються на кріслі-колясці.

6. Висновки



Таблиця 6.1

№ п. ДБН В.2.2-17:2006	Вимоги нормативного документу	Рисунок відповідно до ДБН	Додаткові питання виявлені розміри, примітки	Вимоги виконано	
				Так	Ні
п. 6	Загальні вимоги до будинку				
п. 6.1	Входи і шляхи входу до будинків				
п. 6.1.1	У будинку повинен бути як мінімум один вхід, пристосований для МГН, з поверхні землі		Чи є в наявності пристосований для МГН вхід?	Так	

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Ивл. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	10/01-19 ЕВ. ПЗ	Лист
							11

Продовження таблиці 6.1

п. 6.1.2	Зовнішні сходи і пандуси повинні мати поручні з урахуванням технічних вимог до опорних стаціонарних пристроїв згідно з чинними нормативними документами.			Так	
	Вхідна площадка при входах, доступних МГН повинна мати: навіс та водовідвід		Чи є навіс над вхідною пло- щадкою?	Так	
п. 6.1.5	Приміщення, де можуть перебувати інваліди на кріслах-колясках, слід розміщувати на рівні входу, найближчого до поверхні землі			Так	
п. 6.1.6	Шляхи руху МГН усере- дині будинку згідно з нормативними вимогами до шляхів евакуації лю- дей з будинку			Так	
п. 6.1.6	Підходи до різного обла- днання і меблів повинні бути не меншими 0,9 м, а за необхідності повороту крісла-коляски на 90° - не менше 1,2 м.			Так	
п. 6.1.7	Діаметр зони для самос- тійного розвороту на 90-180° інваліда на кріслі- колясці слід приймати не менше 1,5 м.			Так	
п.6.1.11	Ширина дверних і відк- ритих прорізів у стіні, а також виходів із примі- щень і з коридорів по- винна бути не менше 0,9 м.			Так	

Взам. лив. №

Подпись и дата

Ип. № подл.


Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

10/01-19 ЕВ. ПЗ

Лист

12

Формат А4

	Дверні прорізи не повинні мати порогів і перепадів висот підлоги. За необхідності влаштування порогів їх висота або перепад висот не повинні перевищувати 0,025 м.				Ні
п.6.1.12	В полотнинах зовнішніх дверей, доступних інвалідам, слід передбачати оглядові панелі, заповнені прозорим і ударно міцним матеріалом, нижня частина яких повинна розташовуватися в межах 0,3-0,9 м від рівня підлоги.			Так	
	Нижня частина дверних полотнин на висоту не менше 0,3 м від рівня підлоги повинна бути захищена протиударною смугою.				Ні
п.6.1.14	На шляхах руху МГН не допускається застосовувати обертові двері та турнікети завширшки менше ніж 0,85 м.			Так	

п. 6.5	Внутрішнє обладнання				
п. 6.5.2	Система засобів інформації зон і приміщень, доступних для МГН		Наявність інформації про доступні чи пристосовані для МГН місця?	Так	

Взам. вив. №

Підпис і дата

Изм. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Таким чином, керуючись нормами діючих нормативних документів, а саме: ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» - наказ Міністерства регіонального розвитку України від 25.04.18 р. № 106, можна зробити висновок, що будівля Криворізького технічного коледжу, гуртожитку та навчальні приміщення відповідають основним вимогам (див. таблицю 6.1), а виявлені невідповідності будівельним нормам не впливають на доступність маломобільних груп населення до будівлі та навчальних приміщень.

Взам. нм. №	Підпис і дата	Изм. № подл.					10/01-19 ЕВ. ПЗ	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	Листок		Подпись

Кухня для диспансера
 реконструкция и расширение
 в здании корпуса

